



FAZA PROJEKTU:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
TEMAT:	<u>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Popowie Głowieńskim</u> <u>(działka nr 232, obręb Popów Głowieński)</u>
INWESTOR:	Gmina Głowno 95-015 Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2
OBIEKT:	Droga gminna wewnętrzna
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Dz. ew. nr 232, obręb Popów Głowieński – jednostka ewid. Głowno – obszar wiejski
BRANŻA:	Drogowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

**AUTOR OPRACOWANIA:**

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENÍ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Krystian Kowalski	MAP/0382/PBD/15	Drogowa	

**Kod główny CPV:** 45000000-7

**Kody CPV:** 45100000-8, 45200000-9

**KAZIMIERZA WIELKA, WRZESIEŃ 2021**

**EGZ. NR 1**

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>						
1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu	1,00	=	1,000000 1,00	1,00		kpl
<b>2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
2.1 Nr STWiOR: D.01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, wraz z odtworzeniem punktów granicznych i poligonowych	0,232	=	0,232000 0,232	0,232		km
<b>3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę KARCZOWANIE KRZAKÓW</b>						
3.1 Nr STWiOR: D.01.02.01 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste	0,012	=	0,012000 0,012	0,012		ha
3.2 Nr STWiOR: D.01.02.01 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu	120,00	=	120,000000 120,00	120,00		m2
<b>4 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>						
4.1 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5-cm - doc.9 cm dowiązanie	10,00	=	10,000000 10,00	10,00	1,80	m
<b>5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>						
5.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny - doc. 14 cm	25,00	=	25,000000 25,00	25,00	1,40	m2
5.2 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	25,00*0,14	=	3,500000 3,50	3,50		m3
5.3 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km	25,00*0,14	=	3,500000 3,50	3,50	9,00	m3
5.4 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	763,00 25,00	=	763,000000 25,000000 0,000000 788,00	788,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>WZMOCNIENIE I UZPEŁNIENIE UBYTKÓW W KONSTRUKCJI JEZDNI WARSTWĄ KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
6.1 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej nawierzchni/podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywo łamane, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (frakcja 0/31,5) - doc. 5 cm war. wyrównawcza z kruszywa 763,00*0,05+25,00*0,05 = 39,400000 39,40				39,40	0,50	m3
<b>7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
7.1 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu war. wiążąca 670,00 = 670,000000 war. wiążąca, dowiązanie 23,00 = 23,000000 693,00				693,00		m2
7.2 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem war. wiążąca 670,00 = 670,000000 war. wiążąca, dowiązanie 23,00 = 23,000000 693,00				693,00		m2
<b>8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
8.1 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - standard KR3 war. wiążąca 670,00 = 670,000000 warstwa wiążąca, dowiązanie 23,00 = 23,000000 693,00				693,00		m2
8.2 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - standard KR3 warstwa ścieralna 647,00 = 647,000000 warstwa ścieralna, dowiązanie 22,00 = 22,000000 669,00				669,00		m2
<b>9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW</b>						
9.1 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Regulacja wysokościowa zjazdów z kruszywa 40,00 = 40,000000 40,00				40,00		m2
<b>10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>POBOCZA</b>						
10.1 Nr STWiOR: D.06.03.01 KNNR 6/113/5 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - doc. 9 cm 120,00 = 120,000000 120,00				120,00	0,90	m2
<b>11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
11.1 Nr STWiOR: D.07.02.01 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych, Fi·60·mm wg PSOR 1,00 = 1,000000 1,00				1,00		szt
11.2 Nr STWiOR: D.07.02.01 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, kierunku i miejscowości - folia II typu wg PSOR 1,00 = 1,000000 1,00				1,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>				
<b>INWENTARYZACJA GEODEZYJNA</b>				
12.1 Nr STWiOR: D.01.01.01				
KNNR 1/111/1 analogia				
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza				
0,232		=	0,232000	
			0,232	km