

**KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły w Mąkolicach  
INWESTOR : Gmina Głowno  
ADRES INWESTORA : 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2019r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.06.2019r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SUFIT PODWIESZANY I MONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ GR 20CM</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie sufitu podwieszanego, kasetonowego z odzyskiem elementów	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-05	274.13	m <sup>2</sup>	274.130	
				RAZEM	274.130
2	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowym + folia paroizolacyjna 0,3mm, + wełna mineralna 2 x 10cm= 20cm lambda min 0,039	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-01	159.46	m <sup>2</sup>	159.460	
				RAZEM	159.460
3	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - sufit w salach nr 38 i 39	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-01	- sufit z materiałów z odzysku z demontażu, - ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm, - ułożenie wełny mineralnej 20cm lambda min 0,039 - elementy zawieszenie sufitu nowe	m <sup>2</sup>		
		114.67	m <sup>2</sup>	114.670	
				RAZEM	114.670
4	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych w sufitach podwieszanych- demontaż i ponowny montaż istniejących lamp oświetlenia w sufitach modułowych	szt.		
d.1	0606-03	38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
7	Kalkulacja	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	własna	2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
<b>2</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN</b>			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	497.09	m <sup>2</sup>	497.090	
				RAZEM	497.090
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	497.09	m <sup>2</sup>	497.090	
				RAZEM	497.090
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	497.09	m <sup>2</sup>	497.090	
				RAZEM	497.090
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby zmywalne, odporne na szorowanie, w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	497.09	m <sup>2</sup>	497.090	
				RAZEM	497.090

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>SUFIT PODWIESZANY I MONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ GR 20CM</b>				
1	KNR 4-01	Rozebranie sufitu podwieszanego, kasetonowego z odzyskiem elementów	m <sup>2</sup>	274.130	0.00	0.00
d.1	0429-05					
2	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowym	m <sup>2</sup>	159.460	0.00	0.00
d.1	0212-01	+ folia paroizolacyjna 0,3mm, + wełna mineralna 2 x 10cm= 20cm lambda min 0,039				
3	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - sufit w salach nr 38 i 39	m <sup>2</sup>	114.670	0.00	0.00
d.1	0212-01	- sufit z materiałów z odzysku z demontażu, - ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm, - ułożenie wełny mineralnej 20cm lambda min 0,039 - elementy zawieszenie sufitu nowe				
4	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłkowych w sufitach podwieszanych- demontaż i ponowny montaż istniejących lamp oświetlenia w sufitach modułowych	szt.	38.000	0.00	0.00
d.1	0606-03					
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.500	0.00	0.00
d.1	0108-09					
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	2.500	0.00	0.00
d.1	0108-10	Krotność = 4				
7	Kalkulacja	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	2.500	0.00	0.00
d.1	własna					

## PODSUMOWANIE

## SUFIT PODWIESZANY I MONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ GR 20CM

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN</b>				
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	497.090	0.00	0.00
d.2	1216-01					
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	497.090	0.00	0.00
d.2	1204-08					
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	497.090	0.00	0.00
d.2	1134-02					
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby zmywalne, odporne na szorowanie, w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>	497.090	0.00	0.00
d.2	1204-02					

## PODSUMOWANIE

	<b>MALOWANIE ŚCIAN</b>
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	<b>RAZEM</b>
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł