

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont korytarza i sali przedszkolnej w budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Mąkolicach**

(nazwa obiektu, rodzaj robót)

Mąkolice 96, 95-015 Głowno

(lokalizacja: adres, kod – miejscowość)

L.p.	Podstawa nakładu, element, asortyment, rodzaj i ich lokalizacja, nr rysunku	Szczegółowy opis i wyliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Sala przedszkolna	Demontaż boazerii z płyt sklejkowych ze ścian	m ²	45,5
		Wymiana drzwi z futrynami	szt.	2 (90 x 200 cm)
		Obniżenie zamocowania 3 szt. umywalek do wysokości około 80 cm, wraz z podłączeniem wody i zamontowaniem 3 szt. nowych kranów, obróbka murarska wokół rur i przyłączeń wodnych	szt.	3
		Ułożenie płytek w narożniku pomieszczenia przy umywalkach – podłoga wraz z opaską/listwą oddzielającą płytki od paneli podłogowych (2,7 mb)	m ²	1,7
		Ułożenie płytek w narożniku pomieszczenia przy umywalkach - ściana	m ²	3,8
		Pomalowanie sufitu	m ²	47,7
		Przygotowanie podłoża i nałożenie gładzi na części ściany, która jest przykryta boazerią	m ²	7,4
		Pomalowanie ścian	m ²	28,5
		Przygotowanie podłoża i nałożenie lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 140 cm od podłogi w miejsce boazerii, wraz z opaską w innym kolorze przy podłodze	m ²	38
		Demontaż wykładzin podłogowych i płyt pilśniowych	m ²	47,7

		Montaż paneli podłogowych na posadzce betonowej	m ²	46
		Obudowanie grzejników żeliwnych – 20 standardowych żeberek o wysokości 60 cm	szt.	2
		Zamontowanie nakładek na parapety z tworzywa o wymiarach 140 cm x 40 cm	szt.	4
		Wymiana gniazdek elektrycznych podwójnych	szt.	3
		Wymiana włączników światła	szt.	3
2.	Korytarz	Demontaż boazerii drewnianej ze ścian	m ²	52
		Demontaż metalowej futryny w przejściu koło gabinetu dyrektora wraz z wykończeniem tego miejsca	szt.	1 (1,8 m x 2,2 m)
		Nałożenie gładzi na części ściany, która jest przykryta boazerią oraz na częściach ścian odkrytych po obniżeniu wysokości lamperii z 1,65 m do 1,5 m	m ²	14
		Malowanie sufitu	m ²	77,5
		Malowanie ścian	m ²	34
		Przygotowanie podłoża i nałożenie lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 150 cm od podłogi w miejsce boazerii wraz z opaską w innym kolorze przy podłodze	m ²	44,5
		Demontaż ułożonych płytek podłogowych	m ²	7
		Ułożenie płytek na podłodze pokrytej lastriko, w dwóch miejscach znajdują się schodki, każde o 2 stopniach	m ²	78
		Zamontowanie nakładek na parapety z tworzywa o wymiarach 140 cm x 40 cm	szt.	3