

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Tyczenie pasa drogowego krotność= 1,00	km	0,75
1. 0,75				0,75
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-020-050	Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 720,50*4,00+25,00				2 907,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-050-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl do 10 km krotność= 1,00	m3	124,08
1. 20,00*4,00*0,20+720,50*0,5*2*0,15				124,08
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego. krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 720,50*4,00+25,00				2 907,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 720,50*4,00+25,00				2 907,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 2907,00				2 907,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 720,50*4,00+25,00				2 907,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 2907,00				2 907,00

9	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	2 907,00
1. 720,50*4,00+25,00				2 907,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza krotność= 1,00	m2	720,50
1. 720,50*0,50*2				720,50