

WYJAŚNIENIE NR 11
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 22.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 11 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „**Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczach Domaradzkich – poprawa jakości wody**”.

Pytanie nr 1:

Czy na pewno mają być użyte rury ze stali węglowej bez szwu? W podobnej cenie możemy zaoferować wykonanie rurociągów ze stali nierdzewnej 0H18N9 (AISI304, W1.4301) z rur ze szwem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane jest zastosowanie rur stalowych ciśnieniowych, przewodowych bez szwu lub rur stalowych ciśnieniowych przewodowych ze szwem ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2:

W specyfikacji nie podano ilości kolan – proszę o podanie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym podano ilość połączeń kołnierzowych. Przewiduje się montaż kolan kołnierzowych o średnicy Dn 150 – 15 szt., Dn 100 – 35 szt. Dokładna ilość kolan może być określona po wyborze zbiorników i ich montażu.

Pytanie nr 3:

Nie podano ilości i rodzaju kołnierzy czy płaskie czy sztykowe (spora różnica w cenie) – proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym podano ilość połączeń kołnierzowych. Zamawiający wymaga kołnierzy dociskowych do stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4:

Nie podano ilości zamocowań – proszę o podanie wytycznych i ilości do podpór i mocowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podpory i mocowania powinny być umieszczone min. co 2 mb, a także na łukach rurociągów, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 12 szt.

Pytanie nr 5:

Czy rurociągi mają być malowane i w jaki sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociągi nie wymagają malowania. Rurociągi powinny być oznaczone w inny sposób, np. poprzez zastosowanie strzałek kierunkowych bądź opisów.


Pytanie nr 6:

Kwestia badań radiologicznych – czy faktycznie każda spoina ma być poddana badaniu radiologicznemu? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ znacznie podroży to koszty wykonania instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badanie spawów nie jest konieczne, jednakże konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej. Ciśnienie próbne rurociągów technologicznych – 1,0 MPa (próba wodna).

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


WÓJT
Marek Józwiak